

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP01	ABERTURA DE CANALETA NO PISO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO	M		21,07	23,57
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,00	25,81
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,15	21,35
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP02	SISTEMA DE EXAUSTÃO	UN		186,35	189,38
COTAÇÃO	COT01	KIT VENTILADOR EXAUSTOR 150mm	UNIDADE	1	161,91	161,91
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,44	27,47
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP03	COMPOSIÇÃO PARA INCLUSÃO DE LUMINÁRIA TIPO PLAFON 30W	UN		129,37	132,82
COTAÇÃO	COT02	PLAFON 30W	UNIDADE	1	92,93	92,93
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,44	27,47
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	5	2,69	2,82
SINAPI	88247	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	H	0,5	21,54	24,12
		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

29 de Agosto de 2023
Data

Responsável Técnico: Douglas Loureiro Trindade
CREA/CAU: A264030-9