



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO N/A	Nº CONVÊNIO N/A	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Soledade	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Iluminação de Praças Públicas no Município de Soledade/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-23 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE Iluminação de Praças Públicas no Município de Soledade/RS	MUNICÍPIO / UF Soledade/RS	BDI 1 24,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Iluminação de Praças Públicas no Município de Soledade/RS										
1.			Iluminação de Praças Públicas no Município de Soledade/RS						100.000,00	
1.1.			Iluminação de Praças Públicas no Município de Soledade/RS						100.000,00	
1.1.1.	Composição	COMP02	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº22 ADESIVADA 2,00X1,20M FIXADA EM PALANQUES DE MADEIRA	UN	1,00	738,86	BDI 1	923,50	923,50	RA
1.1.2.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	22,00	114,18	BDI 1	142,71	3.139,62	RA
1.1.3.	Composição	COMP01	INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO, FLANGEADO, H=12M, INCLUSIVE LUMINÁRIA 4 PÉTALAS, LÂMPADA LED 180W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	6.000,00	BDI 1	7.499,40	82.493,40	RA
1.1.4.	Composição	COMP03	LIGAÇÃO AÉREA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA AOS POSTES INTERNOS DAS PRAÇAS EM CABOS 10MM²	UN	2,00	298,91	BDI 1	373,61	747,22	RA
1.1.5.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	194,00	11,88	BDI 1	14,85	2.880,90	RA
1.1.6.	Composição	COMP04	CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELÉTRICA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30X30CM	UN	11,00	135,86	BDI 1	169,81	1.867,91	RA
1.1.7.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	945,00	6,73	BDI 1	8,41	7.947,45	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Soledade/RS
Local
quarta-feira, 18 de outubro de 2023

Responsável Técnico
Nome: Giovani Bettio
CREA/CAU: A48.403-2




Assinado por 2 pessoas: SAMIR DORNELES e FRANCISCO LANG
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://soledade.1doc.com.br/verificacao/36CA-C76C-57B5-EACB> e informe o código 36CA-C76C-57B5-EACB

COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP01	INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO, FLANGEADO, H=12M, INCLUSIVE LUMINÁRIA 4 PÉTALAS, LÂMPADA LED 180W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		6.449,23	6.457,80
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9	34,32	34,32
SINAPI-I	3798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	1	80,81	80,81
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0,18	250,72	254,04
SINAPI-I	41458	POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 12 METROS LIVRES	UN	1	2.408,41	2.408,41
SINAPI-I	42247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	4	591,66	591,66
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	293,66	293,66
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	21,54	24,12
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,084	24,44	27,47
COMPOSIÇÃO	COMP02	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº22 ADESIVADA 2,00X1,20M FIXADA EM PALANQUES DE MADEIRA	UN		807,56	810,83
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,4	250,00	250,00
SINAPI-I	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M. EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4	41,75	41,75
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,09	21,30
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,025	17,08	17,08
SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021	M3	0,04	526,33	552,98
COMPOSIÇÃO	COMP03	LIGAÇÃO AÉREA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA AOS POSTES INTERNOS DAS PRAÇAS EM CABOS 10MM²	UN		294,82	298,91
SINAPI-I	1094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1	26,15	26,15
SINAPI-I	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1	5,41	5,41
SINAPI-I	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3	11,38	11,38
SINAPI-I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2	1,56	1,56
SINAPI-I	11864	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	1	38,01	38,01
SINAPI-I	14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,06	53,30	53,30
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,54	24,12
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,44	27,47
SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	16	9,44	9,44
COMPOSIÇÃO	COMP04	CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELÉTRICA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30X30CM	UN		132,25	135,86
SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1	124,15	126,95
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1384	23,00	25,81
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1088	19,09	21,30
SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,0141	202,15	215,02

Junho de 2023
Data

Responsável Técnico: 
CREA/CAU: Giovanni Emanoel
A48.403-2



QCI - Quadro de Composição do Investimento


Nº OPERAÇÃO N/A	Nº CONVÊNIO N/A	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Soledade	MUNICÍPIO / UF Soledade/RS	VALORES CONTRATADOS (R\$):			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Iluminação de Praças Públicas no Município de Soledade/RS				RECURSO OGU	REPASSE 100.000,00	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 100.000,00

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Energia elétrica e iluminação pública	Iluminação pública - luminárias	Iluminação de Praças Públicas no Município de Soledade/RS	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	100.000,00	-	-	100.000,00
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								100.000,00 (100,00%)	- (0,00%)	- (0,00%)	100.000,00 (100,00%)

Observações:

Soledade/RS
Local
quarta-feira, 18 de outubro de 2023
Data


Representante Tomador
Nome: Mariada Borges Corbelli
Cargo: Preeita de Soledade

