



PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: G M Barreto Serviços de Engenharia e Construções – ME
CNPJ: 33.402.667/0001-70
ENDEREÇO: Avenida Brasília nº 2003 – Sala 01 – Bairro Chácara Santo Antônio
CEP: 15.370-000 - Cidade Pereira Barreto/SP
RESPONSÁVEL: Gledson Muniz Barreto
TELEFONE: 51-30921850/1853 - 018-9 91852792 – 18-991507167 ou 18 – 37044080
E-MAIL: comercial.ferrari@terra.com.br ; eng.gledsonbarreto@hotmail.com ;
gmbengenharia2019@gmail.com ; prestadorapsv@gmail.com

DADOS BANCARIOS:

G M BARRETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – ME
CNPJ Nº 33.402.667/0001-70
BANCO Nº 260
BANCO NUBANK
AGENCIA Nº 0001
CONTA CORRENTE Nº 38402735-5

Lote	Cód.	Qtd.	Un.	Descrição	V. Un. Máx. (R\$)
01	50510	01,00	und	Reforma dos banheiros e duchas do pavilhão dos pequenos animais do Parque Centenário Rui Ortiz, com área global de 34,125m ² , com fornecimento de material e mão de obra, tudo conforme projetos e planilha orçamentária em anexo.	R\$ 45.507,35

Valor total da proposta R\$ 45.507,35(Quarenta e cinco mil e quinhentos e sete reais e trinta e cinco centavos).

Quadro de Composição do BDI

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA - PARQUE RUI ORTIZ / REFORMA BANHEIROS PAVILHÃO PEQUENOS ANIMAIS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%

Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,91%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,35%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1}{(1-CP-ISS-CRPB)}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0/PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA - PARQUE RUI ORTIZ
-------------------------	------------------	---	--

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA BANHEIROS PAVILHÃO PEQUENOS ANIMAIS	MUNICÍPIO / UF SOLEDADE/RS	BDI 1 20,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--	------------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA BANHEIROS PAVILHÃO PEQUENOS ANIMAIS									
45.507,35									
1.			REFORMA BANHEIROS PARQUE RUI ORTIZ				-		45.507,35
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				-		11.010,14
1.1.1.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	12,93	BDI 1	15,56	124,48
1.1.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	78,40	22,81	BDI 1	27,45	2.152,08



Serviços de Engenharia e Construções

1.1.3.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	13,33	139,65	BDI 1	168,07	2.240,37
1.1.4.	SINAPI	87289	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	6,50	549,37	BDI 1	661,17	4.297,61
1.1.5.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	37,60	4,75	BDI 1	5,72	215,07
1.1.6.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	37,60	39,95	BDI 1	48,08	1.807,81
1.1.7.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,50	68,04	BDI 1	81,89	122,84
1.1.8.	SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	2,94	8,81	BDI 1	10,60	31,16



Serviços de Engenharia e Construções

1.1.9.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,88	8,28	BDI 1	9,96	18,72
1.2.			PORTAS					-	1.061,73
1.2.1.	SINAPI-I	4987	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	1,00	426,73	BDI 1	513,57	513,57
1.2.2.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	168,00	2,09	BDI 1	2,52	423,36
1.2.3.	SINAPI-I	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	6,00	17,28	BDI 1	20,80	124,80
1.3.			REVESTIMENTOS					-	13.801,40
1.3.1.	Cotação	COT01	SAN. FEM E MASC E DUCHAS (PAREDE) - REVESTIMENTO 30x59 BRANCO ACETINADO	m ²	78,40	62,47	BDI 1	75,18	5.894,11
1.3.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_02/2023_PE	M2	29,23	139,77	BDI 1	168,21	4.916,78

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA - PARQUE RUI ORTIZ
-------------------------	-----------------------	---	--



Serviços de Engenharia e Construções

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA BANHEIROS PAVILHÃO PEQUENOS ANIMAIS	MUNICÍPIO / UF SOLEDADE/RS	BDI 1 20,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-----------------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA BANHEIROS PAVILHÃO PEQUENOS ANIMAIS 45.507,35										
1.3.3.	SINAPI	104617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	2,50	200,14	BDI 1	240,87	602,18	RA
1.3.4.	SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	107,62	4,34	BDI 1	5,22	561,78	RA
1.3.5.	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	26,19	BDI 1	31,52	945,60	RA
1.3.6.	SINAPI	100303	AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	21,75	BDI 1	26,18	785,40	RA
1.3.7.	SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	35,00	2,27	BDI 1	2,73	95,55	RA



Serviços de Engenharia e Construções

1.4.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	105,42	
1.4.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00	38,97	BDI 1	46,90	46,90	RA
1.4.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00	27,99	BDI 1	33,69	33,69	RA
1.4.3.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	20,63	BDI 1	24,83	24,83	RA
1.5.			ACESSÓRIOS E APARELHOS					-	17.105,21	
1.5.1.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO	UN	5,00	225,53	BDI 1	271,43	1.357,15	RA



Serviços de Engenharia e Construções

			AUTOMATICO, BICA BAIXA							
1.5.2.	SINAPI-I	10427	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	UN	5,00	453,77	BDI 1	546,1 1	2.730, 55	RA
1.5.3.	SINAPI-I	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	5,00	364,23	BDI 1	438,3 5	2.191, 75	RA
1.5.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,60	42,79	BDI 1	51,50	82,40	RA
1.5.5.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	446,92	BDI 1	537,8 7	1.075, 74	RA
1.5.6.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	2,00	399,14	BDI 1	480,3 6	960,72	RA



Serviços de Engenharia e Construções

			INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
1.5.7.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	824,83	BDI 1	992,68	1.985,36	RA
1.5.8.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	4,00	51,27	BDI 1	61,70	246,80	RA
1.5.9.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	51,27	BDI 1	61,70	123,40	RA
1.5.10.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	49,25	BDI 1	59,27	118,54	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA - PARQUE RUI ORTIZ
-------------------------	-----------------------	---	--

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA BANHEIROS PAVILHÃO PEQUENOS ANIMAIS	MUNICÍPIO / UF SOLEDADE/RS	BDI 1 20,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--	---------------------------------------	--	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------



Serviços de Engenharia e Construções

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA BANHEIROS PAVILHÃO PEQUENOS ANIMAIS 45.507,35										
1.5.11.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	4,50	294,22	BDI 1	354,09	1.593,41	RA
1.5.12.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	92,78	BDI 1	111,66	223,32	RA
1.5.13.	SINAPI-I	34667	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	2,00	30,97	BDI 1	37,27	74,54	RA
1.5.14.	Cotação	COT02	BANCADA EM QUARTZITO APOLLO 2CM	UN	2,50	1.233,62	BDI 1	1.484,66	3.711,65	RA
1.5.15.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	26,33	BDI 1	31,69	380,28	RA
1.5.16.	SINAPI-I	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	12,00	17,28	BDI 1	20,80	249,60	RA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	512,46	
1.6.1.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	44,23	BDI 1	53,23	106,46	RA



Serviços de Engenharia e Construções

1.6.2.	Cotação	COT03	FITA DE LED COR AMARELA	m	8,00	29,21	BDI 1	35,15	281,20	RA
1.6.3.	SINAPI-I	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	6,00	17,28	BDI 1	20,80	124,80	RA
1.7.			FORRO					-	458,77	
1.7.1.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M 2	4,30	88,65	BDI 1	106,69	458,77	RA
1.8.			PINTURAS					-	1.452,22	
1.8.1.	SINAPI	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M 2	7,80	24,00	BDI 1	28,88	225,26	RA
1.8.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M 2	78,40	13,00	BDI 1	15,65	1.226,96	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



A empresa G M Barreto Serviços de Engenharia e Construções–ME estabelecida na Avenida Brasília nº 2003 – Sala 01– Bairro chácara Santo Antônio – Pereira Barreto/SP, CNPJ nº 33.402.667/0001-70, adiante denominada simplesmente proponente, neste ato representada por seu Sócio/Gerente, Sr(a). Gledson Muniz Barreto, inscrito (a) no CPF sob o nº 409.003.708-58, telefones (51) 3092.1850 – 018 991852792 – 018 991507167 – 018 37044080, e- mail comercial.ferrari@terra.com.br ; eng.gledsonbarreto@hotmail.com ; gmbengenharia2019@gmail.com ; prestadorapsv@gmail.com, vem através deste **declarar** expressamente que:

Concorda com o prazo de pagamento do objeto licitado, conforme constante neste Edital;

Assumirá inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuará de acordo com as especificações e instruções deste Edital e seus anexos, sendo que o transporte até o local de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, de que o mesmo deverá estar adequado à legislação vigente;

Concorda com o prazo de pagamento do objeto licitado, conforme constante neste Edital;

Assumirá inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuará de acordo com as especificações e instruções deste Edital e seus anexos, sendo que o transporte até o local de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, de que o mesmo deverá estar adequado à legislação vigente;

Concorda com o prazo mínimo de validade da proposta que é de 60 (sessenta) dias contados da data estipulada para sua entrega;

Concorda com o prazo de entrega discriminado neste Edital.

Pereira Barreto/SP, 28 de Março de 2024.

Gledson Muniz Barreto
RG nº 44248376
CPF nº 409.003.708-58
Empresário