



COMPOSIÇÕES

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP01	REMOÇÃO DE BRINQUEDOS EXISTENTES, TRANSPORTE E REINSTALAÇÃO EM LOCAIS INDICADOS	UN		1.877,68	2.032,10
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	23,74	26,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	19,68	21,98
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2	77,85	86,95
SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	2	535,34	564,15
COMPOSIÇÃO	COMP03	REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA DE AREIA E EVENTUAL VEGETAÇÃO DE PEQUENO PORTE	M2		2,37	2,66
sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	23,74	26,68
COMPOSIÇÃO	COMP04	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO E = 20MM, BICOLOR (VERDE)	M2		105,12	106,59
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,74	26,68
COTAÇÃO	COT04	GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO E=20MM BICOLOR (VERDE)	M2	1	85,90	85,90
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,2	36,75	36,75
		GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		286,24	288,83
SINAPI-I	11236	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	UN	0,97	270,24	270,24
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4723	23,74	26,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4723	19,68	21,98
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0056	645,96	665,67
COMPOSIÇÃO	COMP06	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO E = 12MM, COLORIDA (AMARELO E AZUL)	M2		85,12	86,59
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,74	26,68
COTAÇÃO	COT05	GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO E=12MM COLORIDA	M2	1	65,90	65,90
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,2	36,75	36,75
COMPOSIÇÃO	COMP05	CALHA DE DRENAGEM PLUVIAL COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, CONFECCIONADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO EM CONCRETO E=5CM, COM 4 SAÍDAS EM CANO PVC 100MM, DIMENSÕES INTERNAS: 0,2 X 7,25 X 0,4 M.	UN		812,47	842,41
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,148	7,05	7,05
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,176	2,46	2,46
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0156	15,08	15,08
SINAPI-I	6193	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,552	11,23	11,23
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	149,9159	0,67	0,67
SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0114	500,78	519,24
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4883	23,74	26,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7408	19,68	21,98
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1269	579,73	593,34
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0725	448,56	458,30
SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,65	5,69	6,38
SINAPI	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	294,35	296,94
SINAPI	104680	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023	UN	1	157,58	165,28

18/03/2024

Data

Responsável Técnico: GIOVANI BETTIO
CREA/CAU: A48.403-2



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0F59-A370-5830-80B6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARA GORETE MUNIZ DO AMARAL (CPF 367.XXX.XXX-68) em 26/03/2024 09:14:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/0F59-A370-5830-80B6>