



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº CONVÊNIO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE SOLEDADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRACINHA FARROUPILHA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PRACINHA FARROUPILHA	MUNICÍPIO / UF SOLEDADE/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA DA PRACINHA FARROUPILHA									92.433,31	
1.			REFORMA DA PRACINHA FARROUPILHA					-	92.433,31	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	4.338,62	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	308,78	BDI 1	385,98	1.111,62	RA
1.1.2.	Composição	COMP01	REMOÇÃO DE PISO DE BASALTO IRREGULAR, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	86,01	15,91	BDI 1	19,89	1.710,74	RA
1.1.3.	Composição	COMP02	REMOÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M	64,83	12,84	BDI 1	16,05	1.040,52	RA
1.1.4.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00	69,53	BDI 1	86,91	173,82	RA
1.1.5.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00	88,00	BDI 1	110,00	220,00	RA
1.1.6.	Composição	COMP03	REMOÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UN	4,00	16,38	BDI 1	20,48	81,92	RA
1.2.			EXECUÇÃO PISOS NOVOS					-	28.308,19	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	115,00	2,70	BDI 1	3,38	388,70	RA
1.2.2.	Composição	COMP04	REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM PEDRA BASALTO, PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	64,83	18,76	BDI 1	23,45	1.520,26	RA
1.2.3.	Composição	COMP06	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO NOVO, CONFECCIONADA EM PEDRA BASALTO.	M	40,72	52,36	BDI 1	65,45	2.665,12	RA
1.2.4.	Composição	COMP05	REASSENTAMENTO DE PISO EM PEDRA BASALTO IRREGULAR, SOBRE LASTRO DE PÓ DE BRITA, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA 1:3.	M2	86,01	54,45	BDI 1	68,06	5.853,84	RA
1.2.5.	Composição	COMP07	EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA BASALTO IRREGULAR NOVA, SOBRE LASTRO DE PÓ DE BRITA, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA 1:3.	M2	28,99	132,45	BDI 1	165,56	4.799,58	RA
1.2.6.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	47,08	161,73	BDI 1	202,16	9.517,69	RA
1.2.7.	Composição	COMP12	INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (2 ALTURAS), TUBO AÇO GALVANIZADO 40MM E=3MM, COM PROLONGAMENTO DE 30CM NAS EXTREMIDADES, DE ACORDO COM NBR 9050, PINTURA EPÓXI PRETA.	M	14,00	203,60	BDI 1	254,50	3.563,00	RA
1.3.			EQUIPAMENTOS E PAISAGISMO					-	29.420,40	
1.3.1.	Composição	COMP13	RELOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, POSTE DE ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE	APOIO	10,00	71,63	BDI 1	89,54	895,40	RA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 440B-D776-7AF6-7772

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLAIR CAMARGO DE OLIVEIRA (CPF 851.XXX.XXX-78) em 12/06/2024 16:33:34 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARILDA BORGES CORBELINI (CPF 571.XXX.XXX-00) em 13/06/2024 23:45:47 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARA GORETE MUNIZ DO AMARAL (CPF 367.XXX.XXX-68) em 14/06/2024 09:00:55 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/440B-D776-7AF6-7772>