



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO N/A	Nº CONVÊNIO N/A	PROponente / Tomador Prefeitura de Soledade	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA MATRIZ - PLAYGROUND			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA MATRIZ -PLAYGROUND	MUNICÍPIO / UF Soledade/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA MATRIZ -PLAYGROUND									120.780,00	
1.			REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA MATRIZ -PLAYGROUND					-	120.780,00	
1.1.			INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND					-	120.780,00	
1.1.1.	Cotação	COT01	PARQUE INFANTIL, ESQUEMA DE COR ECOLÓGICO, COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA CONTENDO DE FORMA INTEGRADA: 11 PLATAFORMAS, 3 RAMPAS, 2 TOBOGÃS CURVOS DUPLOS, 3 ESCORREGADORES (ESPIRAL, DUPLO E ONDULADO), 1 ESCALADA VERTICAL "BOMBEIRO", 3 ESCADAS, 3 PASSARELAS (NEGATIVA, RETA E DE CORDAS), 2 TUBOS DE PASSAGEM (RETO E CURVO), 1 CIRCUITO DE DISCOS, 8 GUARDACORPOS, 2 CONJUNTOS DE PEGA MÃO, 1 KIT DE JOGO DA VELHA, 2 COQUEIROS DECORATIVOS E 1 BALANÇO PARA PCR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	99.000,00	BDI 1	120.780,00	120.780,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Soledade/RS
Local
terça-feira, 28 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GIOVANI BETTIO
CREA/CAU: A48.403-2
ART/RRT: 0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO N/A	Nº CONVÊNIO N/A	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Soledade	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA MATRIZ - PLAYGROUND			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA MATRIZ -PLAYGROUND	MUNICÍPIO / UF Soledade/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA MATRIZ -PLAYGROUND									120.780,00	
1.			REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA MATRIZ -PLAYGROUND					-	120.780,00	
1.1.			INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND					-	120.780,00	
1.1.1.	Cotação	COT01	PARQUE INFANTIL, ESQUEMA DE COR ECOLÓGICO, COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA CONTENDO DE FORMA INTEGRADA: 11 PLATAFORMAS, 3 RAMPAS, 2 TOBOGÃS CURVOS DUPLOS, 3 ESCORREGADORES (ESPIRAL, DUPLO E ONDULADO), 1 ESCALADA VERTICAL "BOMBEIRO", 3 ESCADAS, 3 PASSARELAS (NEGATIVA, RETA E DE CORDAS), 2 TUBOS DE PASSAGEM (RETO E CURVO), 1 CIRCUITO DE DISCOS, 8 GUARDACORPOS, 2 CONJUNTOS DE PEGA MÃO, 1 KIT DE JOGO DA VELHA, 2 COQUEIROS DECORATIVOS E 1 BALANÇO PARA PCR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	99.000,00	BDI 1	120.780,00	120.780,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Soledade/RS
Local
terça-feira, 28 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GIOVANI BETTIO
CREA/CAU: A48.403-2
ART/RRT: 0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO N/A	Nº CONVÊNIO N/A	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Soledade	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA MATRIZ - PISO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA MATRIZ - PISO	MUNICÍPIO / UF Soledade/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA MATRIZ - PISO									125.566,42	
1.			REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA MATRIZ - PISO					-	125.566,42	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	17.415,92	
1.1.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. H=1,5M	M2	148,05	82,70	BDI 1	100,89	14.936,76	RA
1.1.2.	Composição	COMP01	REMOÇÃO DE BRINQUEDOS EXISTENTES, TRANSPORTE E REINSTALAÇÃO EM LOCAIS INDICADOS	UN	1,00	2.032,10	BDI 1	2.479,16	2.479,16	RA
1.2.			MELHORIAS MURO EXISTENTE					-	2.391,36	
1.2.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	4,03	137,92	BDI 1	168,26	678,09	RA
1.2.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,03	37,28	BDI 1	45,48	183,28	RA
1.2.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4,03	3,75	BDI 1	4,58	18,46	RA
1.2.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	94,53	13,11	BDI 1	15,99	1.511,53	RA
1.3.			PAVIMENTO					-	64.925,74	
1.3.1.	Composição	COMP03	REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA DE AREIA E EVENTUAL VEGETAÇÃO DE PEQUENO PORTE	M2	437,67	2,66	BDI 1	3,25	1.422,43	RA
1.3.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.	M3	11,33	117,04	BDI 1	142,79	1.617,81	RA
1.3.3.	SINAPI	87298	CONTRAPISO E=5CM EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	11,33	716,01	BDI 1	873,53	9.897,09	RA
1.3.4.	Composição	COMP04	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO E = 20MM, BICOLOR (VERDE)	M2	226,52	106,59	BDI 1	130,04	29.456,66	RA
1.3.5.	Composição	COMP06	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO E = 12MM, COLORIDA (AMARELO E AZUL)	M2	163,88	86,59	BDI 1	105,64	17.312,28	RA
1.3.6.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	47,30	72,64	BDI 1	88,62	4.191,73	RA
1.3.7.	Composição	COMP05	CALHA DE DRENAGEM PLUVIAL COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, CONFECCIONADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO EM CONCRETO E=5CM, COM 4 SAÍDAS EM CANO PVC 100MM, DIMENSÕES INTERNAS: 0,2 X 7,25 X 0,4 M.	UN	1,00	842,41	BDI 1	1.027,74	1.027,74	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO N/A	Nº CONVÊNIO N/A	PROponente / Tomador Prefeitura de Soledade	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA MATRIZ - PISO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA MATRIZ - PISO	MUNICÍPIO / UF Soledade/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA MATRIZ - PISO									125.566,42	
1.4.			CERCAMENTO					-	40.833,40	
1.4.1.	Cotação	COT03	CERCAMENTO PARQUINHO 70 CM DE ALTURA, COM PORTÃO VAI-E-VEM DE 1,60 X 1,30M, EM TUBOS METALICOS DE PILARES COM PAINES DE TUBO REVESTIDO DE CHAPA EXPANDIDA, E PINTURA MARROM	UN	1,00	33.470,00	BDI 1	40.833,40	40.833,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Soledade/RS
Local
terça-feira, 28 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GIOVANI BETTIO
CREA/CAU: A48.403-2
ART/RRT: 0

RECURSO
↓



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ADEE-EA0E-8A92-BDB5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLAIR CAMARGO DE OLIVEIRA (CPF 851.XXX.XXX-78) em 11/06/2024 17:42:57 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARILDA BORGES CORBELINI (CPF 571.XXX.XXX-00) em 11/06/2024 21:26:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARA GORETE MUNIZ DO AMARAL (CPF 367.XXX.XXX-68) em 12/06/2024 09:21:26 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/ADEE-EA0E-8A92-BDB5>