



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO N/A	Nº CONVÊNIO N/A	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Soledade	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Modernização da Infraestrutura Esportiva do Estádio Avenida			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Modernização da Infraestrutura Esportiva do Estádio Avenida	MUNICÍPIO / UF Soledade/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Modernização da Infraestrutura Esportiva do Estádio Avenida									440.000,00	
1.			Modernização da Infraestrutura Esportiva do Estádio Avenida					-	440.000,00	
1.1.			Cobertura das Arquibancadas					-	440.000,00	
1.1.1.	Composição	COMP06	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº22 ADESIVADA 2,00X1,20M FIXADA EM PALANQUES DE MADEIRA	UN	1,00	748,22	BDI 1	935,28	935,28	RA
1.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	76,00	88,61	BDI 1	110,76	8.417,76	RA
1.1.3.	Composição	COMP01	ESTRUTURA TRELIÇADA EM AÇO, 14 M, PARA TELHA ONDULADA METÁLICA, INCLUSO FABRICAÇÃO, IÇAMENTO, INSTALAÇÃO E CONTRAVENTAMENTO.	UN	32,00	2.700,08	BDI 1	3.375,10	108.003,20	RA
1.1.4.	Composição	COMP02	FUNDAÇÃO PARA TRELIÇAS METÁLICAS EM ESTACA ESCAVADA Ø40CM COM BLOCO DE COROAMENTO DE 1,5X1,0X0,7M E CHUMBADOR	UN	32,00	1.404,04	BDI 1	1.755,05	56.161,60	RA
1.1.5.	Composição	COMP07	FUNDAÇÃO PARA TIRANTES EM ESTACA ESCAVADA Ø40CM COM BLOCO DE COROAMENTO DE 0,9X0,9X0,6M E CHUMBADOR	UN	32,00	1.008,64	BDI 1	1.260,80	40.345,60	RA
1.1.6.	Composição	COMP03	INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO EM AÇO ZINCADO ONDULADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	1.303,60	63,13	BDI 1	78,91	102.867,08	RA
1.1.7.	Composição	COMP04	INSTALAÇÃO DE TERÇAS EM PERFIL "U" EM CHAPA AÇO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	M	1.466,80	60,10	BDI 1	75,13	110.200,68	RA
1.1.8.	Composição	COMP05	INSTALAÇÃO DE TIRANTES EM CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE AÇO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F	UN	32,00	326,72	BDI 1	408,40	13.068,80	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

*O número de tesouras subtraído 2 é o número de vãos cobertos (sendo 2 módulos nas arquibancadas centrais, com 1 vão para o acesso à copa) **Cabo de aço 607gr/m

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Soledade/RS

Local

segunda-feira, 1 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Giovanni Bettio

CREA/CAU: A48.403-2

ART/RRT: 14414808



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 74D7-AE3A-ED6E-BE78

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GIOVANI BETTIO (CPF 978.XXX.XXX-04) em 09/10/2024 11:10:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/74D7-AE3A-ED6E-BE78>