

Memorando 7.019/2024

De: Giovani B. - SEFAZ-AT-PROJ

Para: SEFAZ-CL-COMP - Compras - A/C Luis V.

Data: 09/10/2024 às 10:25:29

Setores envolvidos:

SEFAZ-AT-PROJ, SEFAZ-CL-COMP

CORREÇÃO PLANILHAS

Conforme solicitado em reunião com o Departamento de Planejamento hoje mais cedo, seguem anexas as planilhas corrigidas.

Att.

Anexos:

PLANILHA.pdf

PO_Modernizacao_Campo_Avenida.pdf



CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. Modernização da Infraestrutura Esportiva do Estádio Avenida									
1.1.			Cobertura das Arquibancadas						R\$ 380.000,00
1.1.1.	Composição	COMP06	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº22 ADESIVADA 2,00X1,20M FIXADA EM PALANQUES DE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 699,39	BDI 1	R\$ 874,24	R\$ 874,24
1.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	76,00	R\$ 88,61	BDI 1	R\$ 110,76	R\$ 8.417,76
1.1.3.	Composição	COMP01	ESTRUTURA TRELIÇADA EM AÇO, 14 M, PARA TELHA ONDULADA METÁLICA, INCLUSO FABRICAÇÃO, IÇAMENTO, INSTALAÇÃO E CONTRAVENTAMENTO.	UN	32,00	R\$ 2.500,00	BDI 1	R\$ 3.125,00	R\$ 100.000,00
1.1.4.	Composição	COMP02	FUNDAÇÃO PARA TRELIÇAS METÁLICAS EM ESTACA ESCAVADA Ø40CM COM BLOCO DE COROAMENTO DE 1,5X1,0X0,7M E CHUMBADOR	UN	32,00	R\$ 1.200,00	BDI 1	R\$ 1.500,00	R\$ 48.000,00
1.1.5.	Composição	COMP07	FUNDAÇÃO PARA TIRANTES EM ESTACA ESCAVADA Ø40CM COM BLOCO DE COROAMENTO DE 0,9X0,9X0,6M E CHUMBADOR	UN	32,00	R\$ 900,00	BDI 1	R\$ 1.125,00	R\$ 36.000,00
1.1.6.	Composição	COMP03	INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO EM AÇO ZINCADO ONDULADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	1.303,60	R\$ 54,00	BDI 1	R\$ 67,50	R\$ 87.993,00
1.1.7.	Composição	COMP04	INSTALAÇÃO DE TERÇAS EM PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	M	1.466,80	R\$ 50,00	BDI 1	R\$ 62,50	R\$ 91.675,00
1.1.8.	Composição	COMP05	INSTALAÇÃO DE TIRANTES EM CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE AÇO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F	UN	32,00	R\$ 176,00	BDI 1	R\$ 220,00	R\$ 7.040,00

Canoas, 29 de agosto de 2024.

CLINQUER
CONSTRUCOES

LTDA:52528394000159

Assinado de forma digital por
CLINQUER CONSTRUÇÕES
LTDA:52528394000159

Dados: 2024.10.08 16:22:12 -03'00'

CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 52.528.394/0001-59

CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Alameda dos Jardins, 50, sala 406 t 06 - CEP 92.412-546 - Canoas/RS

Fone (51) 3479-2486 – clinquerconstrucoes@gmail.com





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5621-2E3D-0DAA-9743

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GIOVANI BETTIO (CPF 978.XXX.XXX-04) em 09/10/2024 10:26:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/5621-2E3D-0DAA-9743>