



COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP04	ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO E=20CM	M2		185,14	191,17
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	200	0,63	0,63
SINAPI	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,0208	526,01	542,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	COMP05	RAMIFICAÇÃO DE REDE DE ÁGUA ATÉ O CHAFARIZ	M		47,18	50,89
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,0225	79,43	88,61
SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1	27,32	28,61
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	24,11	27,06
COMPOSIÇÃO	COMP06	PAREDE E FUNDO EM CONCRETO ARMADO PARA TANQUE CENTRAL, CONFORME PROJETO PRANCHA 03	UN		23.416,80	24.047,10
SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	52,01	201,99	210,10
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,3	13,33	13,88
SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111,72	12,73	13,10
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	146,94	12,06	12,30
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	421,8	10,81	10,98
SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	7,1	630,08	634,58
COMPOSIÇÃO	COMP07	VIGA BALDRAME/AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 25 MPA	M3		2.797,38	2.882,16
SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,996	201,99	210,10
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,5807	12,06	12,30
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1	698,93	701,07
COMPOSIÇÃO	COMP01	LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	M		52,62	56,46
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,0225	79,43	88,61
SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	11,60	12,15
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	25,72	28,95
SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3	6,65	6,87
COMPOSIÇÃO	COMP02	REJUNTAMENTO DE PASTILHAS CERÂMICAS COM REJUNTE EPOXI CINZA CLARO/GRAFITE.	M2		18,81	20,39
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,06	92,75	92,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	COMP03	INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO 40X120CM	UN		294,82	297,69
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2	0,20	0,20
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6233	24,27	24,27
SINAPI-I	44054	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,4	635,20	635,20
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,697	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,348	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	COMP08	CANTEIRO EM DIANELA (Dianella tasmanica), COM LIMITADOR DE CANTEIRO, MANTA GEOTEXTIL E COBERTURA EM ARGILA EXPANDIDA.	M2		99,30	101,75
SINAPI-I	360	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	16	2,00	2,00
SINAPI-I	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 10 KN/M	M2	1	9,00	9,00
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,95	23,40
SINAPI-I	34549	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	M3	0,05	747,19	747,19
COMPOSIÇÃO	COMP09	VASO EM CONCRETO EM FORMA DE CUBO 35X35X35CM, COM AGAPANTO ADULTO PLANTADO	UN		145,78	146,27
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,95	23,40
COTAÇÃO	COT03	VASO EM CONCRETO, FORMATO EM CUBO, 35X35X35CM	UN	1	101,59	101,59
COTAÇÃO	COT04	MUDA AGAPANTO ADULTO H=35CM	UN	1	40,00	40,00

11/07/2024

Data

Responsável Técnico: GIOVANI BETTIO

Assinado por 3 pessoas: MARIADIA DE OLIVEIRA BIELMARIAR, CLAIR CAMARGO DE OLIVEIRA e MARILO BORGES CORBELINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://soledade.1doc.com.br/verificacao/8828-3838-8838-4437/Ae3nfrkomeccccc00tjgg06743938380008838-A-E22A>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 73EB-F038-B50F-EB2A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARA GORETE MUNIZ DO AMARAL (CPF 367.XXX.XXX-68) em 17/07/2024 17:53:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLAIR CAMARGO DE OLIVEIRA (CPF 851.XXX.XXX-78) em 18/07/2024 10:07:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARILDA BORGES CORBELINI (CPF 571.XXX.XXX-00) em 18/07/2024 11:15:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/73EB-F038-B50F-EB2A>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6459-3B40-0903-AB71

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARILDA BORGES CORBELINI (CPF 571.XXX.XXX-00) em 07/08/2024 22:33:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/6459-3B40-0903-AB71>