



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> NA	<b>Nº CONVÊNIO</b> NA	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE DE SÃO LUCAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 03-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 01 SOLEDADE/RS	<b>BDI 1</b> 26,36%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>510.000,60</b>										
<b>5.1.</b>			<b>BASE E PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>27.011,15</b>	
5.1.1.	SINAPI-I	40647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	M2	377,37	24,24	BDI 1	30,63	11.558,84	RA
5.1.2.	SINAPI	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	146,49	75,38	BDI 1	95,25	13.953,17	RA
5.1.3.	SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	24,42	48,58	BDI 1	61,39	1.499,14	RA
<b>6.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>19.020,36</b>	
<b>6.1.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>19.020,36</b>	
6.1.1.	Composição	COMP09	ENTRADA ENERGIA PADRÃO RGE	Unidade	1,00	4.110,30	BDI 1	5.193,78	5.193,78	RA
6.1.2.	Composição	COMP10	INTALAÇÃO DE REFLETOR LED 50W	Unidade	16,00	69,51	BDI 1	87,83	1.405,28	RA
6.1.3.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (RXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	Unidade	16,00	196,70	BDI 1	248,55	3.976,80	RA
6.1.4.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	Unidade	9,00	162,33	BDI 1	205,12	1.846,08	RA
6.1.5.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	139,68	34,21	BDI 1	43,23	6.038,37	RA
6.1.6.	Composição	COMP11	INTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 6 DISJUNTORES	UNIDADE	1,00	135,00	BDI 1	170,59	170,59	RA
6.1.7.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	52,11	BDI 1	65,85	131,70	RA
6.1.8.	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	40,47	BDI 1	51,14	153,42	RA
6.1.9.	SINAPI-I	39385	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	6,00	13,76	BDI 1	17,39	104,34	RA
<b>7.</b>			<b>BANHEIROS</b>					-	<b>85.070,29</b>	
<b>7.1.</b>			<b>BANHEIROS INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>27.787,01</b>	
7.1.1.	SINAPI	89290	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	79,00	77,51	BDI 1	97,94	7.737,26	RA

RECURSO





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> NA	<b>Nº CONVÊNIO</b> NA	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE DE SÃO LUCAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 03-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 01 SOLEDADE/RS	<b>BDI 1</b> 26,36%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>510.000,60</b>										
7.1.2.	SINAPI	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACOES TÉRREA, FCK= 25 MPA. AF 03/2023	M3	1,95	2.210,00	BDI 1	2.792,56	5.445,49	RA
7.1.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	12,00	66,25	BDI 1	83,71	1.004,52	RA
7.1.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	22,68	10,46	BDI 1	13,22	299,83	RA
7.1.5.	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	5,00	424,30	BDI 1	536,15	2.680,75	RA
7.1.6.	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	562,88	BDI 1	711,26	711,26	RA
7.1.7.	Composição	SEINFRA C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	25,70	128,67	BDI 1	162,59	4.178,56	RA
7.1.8.	SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	35,90	50,00	BDI 1	63,18	2.268,16	RA
7.1.9.	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	1,80	510,00	BDI 1	644,44	1.159,99	RA
7.1.10.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 02/2023 PE	M2	35,90	50,73	BDI 1	64,10	2.301,19	RA
<b>7.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>2.320,41</b>	
7.2.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	42,00	22,71	BDI 1	28,70	1.205,40	RA
7.2.2.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	13,00	22,74	BDI 1	28,73	373,49	RA
7.2.3.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	91,97	BDI 1	116,21	348,63	RA
7.2.4.	Composição	COPM 12	LIGAÇÕES DE ÁGUA	Unidade	1,00	310,93	BDI 1	392,89	392,89	RA
<b>7.3.</b>			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					-	<b>7.406,49</b>	
7.3.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	15,00	24,82	BDI 1	31,36	470,40	RA
7.3.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	8,00	17,00	BDI 1	21,48	171,84	RA

RECURSO  
↓





## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO NA	Nº CONVÊNIO NA	PROponente / TOMADOR PREFEITURA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE DE SÃO LUCAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 01 SOLEDADE/RS	BDI 1 26,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									510.000,60	
7.3.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,00	14,02	BDI 1	17,72	124,04	RA
7.3.4.	SINAPI	99272	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	1,00	241,00	BDI 1	304,53	304,53	RA
7.3.5.	SINAPI	11186	(Código não identificado nas referências)	-	6,60	140,00	BDI 1	176,90	1.167,54	RA
7.3.6.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	10,00	BDI 1	12,64	50,56	RA
7.3.7.	SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	850,00	BDI 1	1.074,06	1.074,06	RA
7.3.8.	SINAPI	98088	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1.600,00	BDI 1	2.021,76	2.021,76	RA
7.3.9.	SINAPI	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1.600,00	BDI 1	2.021,76	2.021,76	RA
7.4.			<b>ACESSÓRIOS E APARELHOS</b>					-	7.996,26	
7.4.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	288,91	BDI 1	365,07	1.095,21	RA
7.4.2.	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	203,64	BDI 1	257,32	1.029,28	RA
7.4.3.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	725,44	BDI 1	916,67	916,67	RA
7.4.4.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	85,09	BDI 1	107,52	107,52	RA
7.4.5.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	77,02	BDI 1	97,32	486,60	RA
7.4.6.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	160,68	BDI 1	203,04	609,12	RA
7.4.7.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	3,00	189,73	BDI 1	239,74	719,22	RA



## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NA	Nº CONVÊNIO NA	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE DE SÃO LUCAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 01 SOLEDADE/RS	BDI 1 26,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>510.000,60</b>										
7.4.8.	SINAPI	11697	MICTORIO COLETIVO AÇO INOX (AISI 304), E=0,8 MM, DE *120 X 37 X 61 CM (C X A X P)	M	2,00	1.200,00	BDI 1	1.516,32	3.032,64	RA
7.5.			<b>EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS</b>					-	<b>39.560,12</b>	
7.5.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	5.306,29	BDI 1	6.705,03	6.705,03	RA
7.5.2.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1,00	2.009,36	BDI 1	2.539,03	2.539,03	RA
7.5.3.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	409,00	7,34	BDI 1	9,27	3.791,43	RA
7.5.4.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3.221,38	BDI 1	4.070,54	4.070,54	RA
7.5.5.	SINAPI	COMP 14	INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM TORNO DE QUADRA EM NYLON 12 CM X 12 CM E=4MM	-	592,30	30,00	BDI 1	37,91	22.454,09	RA
8.			<b>PPCI</b>					-	<b>664,80</b>	
8.1.			<b>PPCI</b>					-	<b>664,80</b>	
8.1.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	2,00	186,75	BDI 1	235,98	471,96	RA
8.1.2.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	16,88	BDI 1	21,33	85,32	RA
8.1.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	21,27	BDI 1	26,88	107,52	RA

Encargos sociais:

Observações:



### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> NA	<b>Nº CONVÊNIO</b> NA	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE DE SÃO LUCAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 03-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 0	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SOLEDADE/RS	<b>BDI 1</b> 26,36%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									<b>510.000,60</b>

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SOLEDADE/RS

Local

sexta-feira, 26 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LARIANE PORTELLA OLIVEIRA

CREA/CAU: 266872

ART/RRT: 0

← RECURSO





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ED61-F134-602C-5502

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WILSON JUNIOR ERICKSSON (CPF 014.XXX.XXX-56) em 09/08/2024 10:54:40 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SILVIA REGINA CARNEIRO (CPF 916.XXX.XXX-53) em 12/08/2024 11:31:54 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/ED61-F134-602C-5502>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C472-8C62-350E-1EE6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARILDA BORGES CORBELINI (CPF 571.XXX.XXX-00) em 23/08/2024 15:54:05 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/C472-8C62-350E-1EE6>