



COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP01	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXISTENTE PARA ADEQUAÇÃO DE NÍVEL	M		36,35	40,34
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	20,08	22,40
SINAPI	91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	0,2	0,88	0,88
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	673,52	693,40
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,02	85,06	85,06
COMPOSIÇÃO	COMP02	PISO EM BASALTO LEVIGADO RECORTADO E=2CM 10X10CM OU 20X40CM COLADO COM ACIII SOBRE PISO e REJUNTE EM ARGAMASSA	M2		151,47	154,25
COTAÇÃO	COT01	BASALTO LEVIGADO RECORTADO E=2CM	M2	1	100,00	100,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	20,08	22,40
SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	5	2,64	2,64
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,03	673,52	693,40
COMPOSIÇÃO	COMP03	REMOÇÃO DE ARBUSTOS/CERCAS VIVAS E REGULARIZAÇÃO DO SUBSTRATO RESTANTE	UN		10,47	11,70
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,95	23,40
COMPOSIÇÃO	COMP04	PISO EM BASALTO IRREGULAR CASTILHADO FACE NATURAL COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA	M2		92,52	95,30
COTAÇÃO	COT02	BASALTO IRREGULAR CASTILHADO FACE NATURAL	UN	1	50,00	50,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	20,08	22,40
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,05	85,06	85,06
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,03	673,52	693,40
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	COMP05	ESCADAS EXISTENTES: ALINHAMENTO DE MEIO FIO, REALINHAMENTO DE DEGRAUS EM BLOCOS DE PEDRA e PREPARAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO	DEGRAU		44,19	49,46
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	COMP06	CORRIMÃO DUPLO, CONFORME NBR 9050, DIÂMETRO EXTERNO = 4CM, EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EM TINTA ESMALTE PRETA SEMI BRILHO	M		206,36	215,76
SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	2	103,18	107,88
COMPOSIÇÃO	COMP07	ESPELHO EM GRANITO PRETO/VERDE UBATUBA, ACABAMENTO LIXADO, APLICADO EM AMBIENTE EXTERNO	M2		428,17	434,21
SINAPI	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	1	428,17	434,21
COMPOSIÇÃO	COMP08	PILAR 15x50x200 PARA SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA TRELIÇADA, EM CONCRETO ARMADO 25MPA, SOBRE FUNDAÇÃO EXISTENTE	UN		706,21	729,15
SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,6	201,99	210,10
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,32	12,06	12,30
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,15	698,93	701,07

26/07/2024

Data

Responsável Técnico: GIOVANI BETTIO
CREA/CAU: A48.403-2



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2EA3-62DE-B6E1-11C3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GIOVANI BETTIO (CPF 978.XXX.XXX-04) em 29/07/2024 13:59:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARILDA BORGES CORBELINI (CPF 571.XXX.XXX-00) em 29/07/2024 23:05:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/2EA3-62DE-B6E1-11C3>