



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> N/A	<b>Nº CONVÊNIO</b> N/A	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura de Soledade	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Douglas Loureiro Trindade			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma Sala de Vacinas	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Soledade/RS	<b>BDI 1</b> 24,20%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Reforma Sala de Vacinas</b>									<b>40.524,74</b>	
<b>1.</b>			<b>REFORMA SALA DE VACINAS</b>					-	<b>40.524,74</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>2.453,74</b>	
1.1.1.	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	47,95	9,24	BDI 1	11,48	550,47	RA
1.1.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	17,70	58,76	BDI 1	72,98	1.291,75	RA
1.1.3.	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	6,00	82,06	BDI 1	101,92	611,52	RA
<b>1.2.</b>			<b>PISO</b>					-	<b>6.483,94</b>	
1.2.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	71,90	23,52	BDI 1	29,21	2.100,20	RA
1.2.2.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	71,90	49,09	BDI 1	60,97	4.383,74	RA
<b>1.3.</b>			<b>DIVISÓRIAS</b>					-	<b>13.222,48</b>	
1.3.1.	SINAPI	96369	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	M2	47,64	223,47	BDI 1	277,55	13.222,48	RA
<b>1.4.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>4.558,58</b>	
1.4.1.	SINAPI	104662	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	2,00	449,37	BDI 1	558,12	1.116,24	RA
1.4.2.	SINAPI	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	2,00	408,61	BDI 1	507,49	1.014,98	RA
1.4.3.	SINAPI-I	1748	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M	UN	3,00	417,09	BDI 1	518,03	1.554,09	RA
1.4.4.	SINAPI-I	36791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	UN	3,00	234,37	BDI 1	291,09	873,27	RA
<b>1.5.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>1.621,52</b>	
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	COMP01	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO	UN	3,00	379,54	BDI 1	471,39	1.414,17	RA





## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> N/A	<b>Nº CONVÊNIO</b> N/A	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura de Soledade	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Douglas Loureiro Trindade			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma Sala de Vacinas	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Soledade/RS	<b>BDI 1</b> 24,20%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Reforma Sala de Vacinas</b>									<b>40.524,74</b>	
1.5.2.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	5,00	33,39	BDI 1	41,47	207,35	RA
1.6.			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>4.353,64</b>	
1.6.1.	SINAPI-I	39484	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM AÇO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	4,00	876,34	BDI 1	1.088,41	4.353,64	RA
1.7.			<b>ACABAMENTOS</b>					-	<b>5.994,78</b>	
1.7.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	229,23	13,69	BDI 1	17,00	3.896,91	RA
1.7.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	105,58	16,00	BDI 1	19,87	2.097,87	RA
1.8.			<b>COPA</b>					-	<b>1.836,06</b>	
1.8.1.	SINAPI	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.478,31	BDI 1	1.836,06	1.836,06	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Soledade/RS

Local

sexta-feira, 14 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Douglas Loureiro Trindade

CREA/CAU: A264.030-9

ART/RRT: 13452228





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 37AD-F628-401E-0AAA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDINARA FRANÇA (CPF 027.XXX.XXX-08) em 26/08/2024 16:19:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CÁSSIA FRANCIELE KUHN (CPF 023.XXX.XXX-84) em 26/08/2024 16:41:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/37AD-F628-401E-0AAA>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 77D9-D2F8-56D0-4E11

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARILDA BORGES CORBELINI (CPF 571.XXX.XXX-00) em 05/09/2024 09:08:19 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/77D9-D2F8-56D0-4E11>