



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|   |                           |                           |   |
|---|---------------------------|---------------------------|---|
| <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01 | <b>Nº CONVÊNIO</b><br>N/A | <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>N/A | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA DE SOLEDADE |
|---|---------------------------|---------------------------|---|

| Item   | Descrição  | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo   | Nº   | Agrupador de Eventos              | FRENTES DE OBRA:                       |                   |  |
|--|--|---------|------------|--|------|-----------------------------------|--|-------------------|--|
|  |  |         |            |  |      |                                   | 1                                      | 2                 |  |
| <b>Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01</b> |  |         |            |  |      |                                   | <b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b> | <b>344.429,22</b> |  |
| 1.   | Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01  |         | -          |  |      |                                   |  |                   |  |
| 1.1.   | REFORMA CAMINHOS SECUNDÁRIOS   |         | -          |  |      |                                   |  |                   |  |
| 1.1.1.   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                 | M2      | 2,88       | =1,2*2,4   | 2.PL | PLACA OBRA                        | 2,88                                   |                   |  |
| 1.1.2.   | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXISTENTE PARA ADEQUAÇÃO DE NÍVEL   | M       | 590,05     | Levantamento CAD   | 3.SE | SECUNDÁRIOS: DEMOLIÇÃO / MEIO FIO | 590,05                                 |                   |  |
| 1.1.3.   | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | M2      | 859,03     | Levantamento CAD   | 3.SE | SECUNDÁRIOS: DEMOLIÇÃO / MEIO FIO | 859,03                                 |                   |  |
| 1.1.4.   | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018  | M2      | 177,02     | Perímetro de meio fio * 0,30CM   | 4.SE | SECUNDÁRIOS: ESCADAS / GRAMA      | 177,02                                 |                   |  |
| 1.1.5.   | PISO EM BASALTO IRREGULAR CASTILHADO FACE NATURAL COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA  | M2      | 859,03     | Levantamento CAD   | 5.SE | SECUNDÁRIOS: PISOS                | 859,03                                 |                   |  |
| 1.1.6.   | ESCADAS EXISTENTES: ALINHAMENTO DE MEIO FIO, REALINHAMENTO DE DEGRAUS EM BLOCOS DE PEDRA E PREPARAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO | DEGRAU  | 19,00      | Contagem in loco   | 4.SE | SECUNDÁRIOS: ESCADAS / GRAMA      | 19,00                                  |                   |  |
| 1.1.7.   | PISO EM BASALTO LEVIGADO RECORTADO E=2CM 10X10CM OU 20X40CM COLADO COM ACIII SOBRE PISO e REJUNTE EM ARGAMASSA                         | M2      | 11,97      | número degraus * área  | 4.SE | SECUNDÁRIOS: ESCADAS / GRAMA      | 11,97                                  |                   |  |
| 1.1.8.   | CORRIMÃO DUPLO, CONFORME NBR 9050, DIÂMETRO EXTERNO = 4CM, EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EM TINTA ESMALTE PRETA SEMI BRILHO          | M       | 9,30       | (número de degraus * largura) + (número de escadas * transpasse de 30cm) | 4.SE | SECUNDÁRIOS: ESCADAS / GRAMA      | 9,30                                   |                   |  |
| 1.2.   | REFORMA PASSEIO CENTRAL  |         | -          |  |      |                                   |  |                   |  |
| 1.2.1.   | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXISTENTE PARA ADEQUAÇÃO DE NÍVEL   | M       | 48,99      | Levantamento CAD   | 6.CE | CENTRAL: DEMOLIÇÃO / MEIO FIO     | 48,99                                  |                   |  |
| 1.2.2.   | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | M2      | 330,25     | Levantamento CAD   | 6.CE | CENTRAL: DEMOLIÇÃO / MEIO FIO     | 330,25                                 |                   |  |
| 1.2.3.   | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019    | M3      | 177,04     | Levantamento CAD   | 6.CE | CENTRAL: DEMOLIÇÃO / MEIO FIO     | 177,04                                 |                   |  |
| 1.2.4.   | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024                                | M2      | 170,04     | Levantamento CAD   | 7.CE | CENTRAL: PISOS / GRAMA            | 170,04                                 |                   |  |
| 1.2.5.   | PISO EM BASALTO LEVIGADO RECORTADO E=2CM 10X10CM OU 20X40CM COLADO COM ACIII SOBRE PISO e REJUNTE EM ARGAMASSA                         | M2      | 163,04     | Levantamento CAD   | 7.CE | CENTRAL: PISOS / GRAMA            | 163,04                                 |                   |  |
| 1.2.6.   | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024   | M2      | 7,00       | Levantamento CAD   | 7.CE | CENTRAL: PISOS / GRAMA            | 7,00                                   |                   |  |
| 1.2.7.   | PISO EM BASALTO IRREGULAR CASTILHADO FACE NATURAL COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA  | M2      | 160,21     | Levantamento CAD   | 7.CE | CENTRAL: PISOS / GRAMA            | 160,21                                 |                   |  |
| 1.2.8.   | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018  | M2      | 24,50      | Perímetro de meio fio * 0,50CM   | 7.CE | CENTRAL: PISOS / GRAMA            | 24,50                                  |                   |  |





### PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|  |                    |                    |  |
|--|--------------------|--------------------|--|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01 | Nº CONVÊNIO<br>N/A | Nº OPERAÇÃO<br>N/A | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA DE SOLEDADE |
|--|--------------------|--------------------|--|

| Item | Descrição   | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | FRENTE DE OBRA:                 |  | ÚNICA      |   |
|------|---|---------|------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--|------------|---|
|      |   |         |            |                    |                         | Agrupador de Eventos            |  | 1          | 2 |
|      | Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01 |         |            |                    |                         | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): |  | 344.429,22 |   |
|      |   |         |            |                    |                         |                                 |  |            |   |
|      |   |         |            |                    |                         |                                 |  |            |   |
|      |   |         |            |                    |                         |                                 |  |            |   |
|      |   |         |            |                    |                         |                                 |  |            |   |
|      |   |         |            |                    |                         |                                 |  |            |   |





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2EA3-62DE-B6E1-11C3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GIOVANI BETTIO (CPF 978.XXX.XXX-04) em 29/07/2024 13:59:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARILDA BORGES CORBELINI (CPF 571.XXX.XXX-00) em 29/07/2024 23:05:14 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/2EA3-62DE-B6E1-11C3>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 606B-65EF-35B7-D68A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARILDA BORGES CORBELINI (CPF 571.XXX.XXX-00) em 27/09/2024 10:17:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/606B-65EF-35B7-D68A>