



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
SECRETARIA DA FAZENDA**

RAZÃO SOCIAL: SULCREDI CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 11.279.904/0001-14
ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES, nº 39, CENTRO,
ERECHIM/RS



Reforma passeios e paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01, compreendendo a área de 2.577,08m², com fornecimento de material e mão de obra, tudo conforme projetos e planilha orçamentária em anexo

BDI: 25,00%

ENCARGOS SOCIAIS : 104,54

ERECHIM/RS 15 DE OUTUBRO DE 2024

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01									
1,			Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01						342.999,00
1.1.			REFORMA CAMINHOS SECUNDÁRIOS					-	R\$ 168.272,20
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	R\$ 300,00	BDI 1	R\$ 377,52	R\$ 1.087,24
1.1.2.	Composição	COMP01	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXISTENTE PARA ADEQUAÇÃO DE NÍVEL	M	590,05	R\$ 38,56	BDI 1	R\$ 48,20	R\$ 28.440,41
1.1.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	859,03	R\$ 23,52	BDI 1	R\$ 29,40	R\$ 25.255,48
1.1.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	177,02	R\$ 23,33	BDI 1	R\$ 29,16	R\$ 5.161,90
1.1.5.	Composição	COMP04	PISO EM BASALTO IRREGULAR CASTILHADO FACE NATURAL COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA	M2	859,03	R\$ 95,30	BDI 1	R\$ 119,13	R\$ 102.336,24
1.1.6.	Composição	COMP05	ESCADAS EXISTENTES: ALINHAMENTO DE MEIO FIO, REALINHAMENTO DE DEGRAUS EM BLOCOS DE PEDRA E PREPARAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO	DEGRAU	19,00	R\$ 49,46	BDI 1	R\$ 61,83	R\$ 1.174,77
1.1.7.	Composição	COMP02	PISO EM BASALTO LEVIGADO RECORTADO E=2CM 10X10CM OU 20X40CM COLADO COM ACIII SOBRE PISO e REJUNTE EM ARGAMASSA	M2	11,97	R\$ 154,25	BDI 1	R\$ 192,81	R\$ 2.307,94
1.1.8.	Composição	COMP06	CORRIMÃO DUPLO, CONFORME NBR 9050, DIÂMETRO EXTERNO = 4CM, EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EM TINTA ESMALTE PRETA SEMI	M	9,30	R\$ 215,76	BDI 1	R\$ 269,70	R\$ 2.508,21
1.2.			REFORMA PASSEIO CENTRAL					-	R\$ 98.184,40
1.2.1.	Composição	COMP01	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXISTENTE PARA ADEQUAÇÃO DE NÍVEL	M	48,99	R\$ 38,56	BDI 1	R\$ 48,20	R\$ 2.361,32
1.2.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	330,25	R\$ 23,52	BDI 1	R\$ 29,40	R\$ 9.709,35

1.2.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E	M3	177,04	R\$ 134,04	BDI 1	R\$ 167,55	R\$ 29.663,05
1.2.4.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	170,04	R\$ 18,71	BDI 1	R\$ 23,39	R\$ 3.977,24
1.2.5.	Composição	COMP02	PISO EM BASALTO LEVIGADO RECORTADO E=2CM 10X10CM OU 20X40CM COLADO COM ACIII SOBRE PISO e REJUNTE EM ARGAMASSA	M2	163,04	R\$ 154,25	BDI 1	R\$ 192,81	R\$ 31.435,74
1.2.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	7,00	R\$ 141,42	BDI 1	R\$ 176,78	R\$ 1.237,46
1.2.7.	Composição	COMP04	PISO EM BASALTO IRREGULAR CASTILHADO FACE NATURAL COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA	M2	160,21	R\$ 95,30	BDI 1	R\$ 119,13	R\$ 19.085,82
1.2.8.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	24,50	R\$ 23,33	BDI 1	R\$ 29,16	R\$ 714,42
1.3.			PAISAGISMO					-	R\$ 62.461,60
1.3.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	6,00	R\$ 116,72	BDI 1	R\$ 145,90	R\$ 875,40
1.3.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.559,75	R\$ 23,33	BDI 1	R\$ 29,16	R\$ 45.482,31
1.3.3.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	23,00	R\$ 75,56	BDI 1	R\$ 94,45	R\$ 2.172,35
1.3.4.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	23,00	R\$ 135,28	BDI 1	R\$ 169,10	R\$ 3.889,30
1.3.5.	Composição	COMP03	REMOÇÃO DE ARBUSTOS/CERCAS VIVAS E REGULARIZAÇÃO DO SUBSTRATO RESTANTE	UN	51,00	R\$ 11,70	BDI 1	R\$ 14,63	R\$ 746,13
1.3.6.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1.559,75	R\$ 4,77	BDI 1	R\$ 5,96	R\$ 9.296,11
1.4.			REFORMA PALANQUE OFICIAL					-	R\$ 5.348,55
1.4.1.	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	8,75	R\$ 434,21	BDI 1	R\$ 542,76	R\$ 4.749,15
1.4.2.	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	37,00	R\$ 11,84	BDI 1	R\$ 14,80	R\$ 547,60
1.4.3.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	1,00	R\$ 41,44	BDI 1	R\$ 51,80	R\$ 51,80
1.5.			PINTURA CASTELINHO					-	R\$ 4.598,96
1.5.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	152,00	R\$ 2,01	BDI 1	R\$ 2,51	R\$ 381,52
1.5.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	152,00	R\$ 3,71	BDI 1	R\$ 4,64	R\$ 705,28

1.5.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	152,00	R\$ 13,69	BDI 1	R\$ 17,11	R\$ 2.600,72
1.5.4	SINAPI	COMP08	PILAR 15X50X200 PARA SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA TRELIÇADA, EM CONCRETO ARMADO 25MPA, SOBRE FUNDAÇÃO EXISTNTE	UN	1,00	R\$ 729,15	BDI 1	R\$ 911,44	R\$ 911,44
1.6.			REFORMA COBERTURA PERGOLADO					-	R\$ 4.133,30
1.6.1	SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E= 8MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	5,00	R\$ 658,13	BDI 1	R\$ 822,66	R\$ 4.113,30

SULCREDI CONSTRUÇÕES LTDA.
JOSEANE GUARNIERI
REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente



JOSEANE NOTTAR GUARNIERI
Data: 16/10/2024 11:51:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDICA O. ZATTI
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A302589-6

Documento assinado digitalmente



EDICA ORFILA ZATTI
Data: 16/10/2024 11:50:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>