



## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> N/A	<b>Nº CONVÊNIO</b> N/A	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SOLEDADE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SOLEDADE/RS	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01</b>									<b>344.429,22</b>	
<b>1.</b>	<b>Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01</b>							<b>-</b>	<b>344.429,22</b>	
<b>1.1.</b>	<b>REFORMA CAMINHOS SECUNDÁRIOS</b>							<b>-</b>	<b>169.613,16</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	309,00	BDI 1	386,25	1.112,40	RA
1.1.2.	Composição	COMP01	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXISTENTE PARA ADEQUAÇÃO DE NÍVEL	M	590,05	40,34	BDI 1	50,43	29.756,22	RA
1.1.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	859,03	23,52	BDI 1	29,40	25.255,48	RA
1.1.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	177,02	23,33	BDI 1	29,16	5.161,90	RA
1.1.5.	Composição	COMP04	PISO EM BASALTO IRREGULAR CASTILHADO FACE NATURAL COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA	M2	859,03	95,30	BDI 1	119,13	102.336,24	RA
1.1.6.	Composição	COMP05	ESCADAS EXISTENTES: ALINHAMENTO DE MEIO FIO, REALINHAMENTO DE DEGRAUS EM BLOCOS DE PEDRA E PREPARAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO	DEGRAU	19,00	49,46	BDI 1	61,83	1.174,77	RA
1.1.7.	Composição	COMP02	PISO EM BASALTO LEVIGADO RECORTADO E=2CM 10X10CM OU 20X40CM COLADO COM ACIII SOBRE PISO e REJUNTE EM ARGAMASSA	M2	11,97	154,25	BDI 1	192,81	2.307,94	RA
1.1.8.	Composição	COMP06	CORRIMÃO DUPLO, CONFORME NBR 9050, DIÂMETRO EXTERNO = 4CM, EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EM TINTA ESMALTE PRETA SEMI BRILHO	M	9,30	215,76	BDI 1	269,70	2.508,21	RA
<b>1.2.</b>	<b>REFORMA PASSEIO CENTRAL</b>							<b>-</b>	<b>98.293,65</b>	
1.2.1.	Composição	COMP01	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXISTENTE PARA ADEQUAÇÃO DE NÍVEL	M	48,99	40,34	BDI 1	50,43	2.470,57	RA
1.2.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	330,25	23,52	BDI 1	29,40	9.709,35	RA
1.2.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	177,04	134,04	BDI 1	167,55	29.663,05	RA
1.2.4.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	170,04	18,71	BDI 1	23,39	3.977,24	RA



## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO N/A	Nº CONVÊNIO N/A	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE SOLEDADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01	MUNICÍPIO / UF SOLEDADE/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01</b>										
									<b>344.429,22</b>	
1.2.5.	Composição	COMP02	PISO EM BASALTO LEVIGADO RECORTADO E=2CM 10X10CM OU 20X40CM COLADO COM ACIII SOBRE PISO e REJUNTE EM ARGAMASSA	M2	163,04	154,25	BDI 1	192,81	31.435,74	RA
1.2.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	7,00	141,42	BDI 1	176,78	1.237,46	RA
1.2.7.	Composição	COMP04	PISO EM BASALTO IRREGULAR CASTILHADO FACE NATURAL COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA	M2	160,21	95,30	BDI 1	119,13	19.085,82	RA
1.2.8.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	24,50	23,33	BDI 1	29,16	714,42	RA
<b>1.3.</b>			<b>PAISAGISMO</b>					-	<b>62.461,60</b>	
1.3.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	6,00	116,72	BDI 1	145,90	875,40	RA
1.3.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.559,75	23,33	BDI 1	29,16	45.482,31	RA
1.3.3.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	23,00	75,56	BDI 1	94,45	2.172,35	RA
1.3.4.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	23,00	135,28	BDI 1	169,10	3.889,30	RA
1.3.5.	Composição	COMP03	REMOÇÃO DE ARBUSTOS/CERCAS VIVAS E REGULARIZAÇÃO DO SUBSTRATO RESTANTE	UN	51,00	11,70	BDI 1	14,63	746,13	RA
1.3.6.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1.559,75	4,77	BDI 1	5,96	9.296,11	RA
<b>1.4.</b>			<b>REFORMA PALANQUE OFICIAL</b>					-	<b>5.348,55</b>	
1.4.1.	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	8,75	434,21	BDI 1	542,76	4.749,15	RA
1.4.2.	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	37,00	11,84	BDI 1	14,80	547,60	RA
1.4.3.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	1,00	41,44	BDI 1	51,80	51,80	RA
<b>1.5.</b>			<b>PINTURA CASTELINHO</b>					-	<b>4.598,96</b>	
1.5.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	152,00	2,01	BDI 1	2,51	381,52	RA
1.5.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	152,00	3,71	BDI 1	4,64	705,28	RA



## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> N/A	<b>Nº CONVÊNIO</b> N/A	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE SOLEDADE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 05-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SOLEDADE/RS	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 01										
									344.429,22	←



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2EA3-62DE-B6E1-11C3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GIOVANI BETTIO (CPF 978.XXX.XXX-04) em 29/07/2024 13:59:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARILDA BORGES CORBELINI (CPF 571.XXX.XXX-00) em 29/07/2024 23:05:14 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/2EA3-62DE-B6E1-11C3>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 606B-65EF-35B7-D68A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARILDA BORGES CORBELINI (CPF 571.XXX.XXX-00) em 27/09/2024 10:17:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/606B-65EF-35B7-D68A>