



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SOLEDADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Qualificação da Avenida Barros Cassal no Município de Soledade/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Qualificação da Avenida Barros Cassal no Município de Soledade/RS	MUNICÍPIO / UF SOLEDADE/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Qualificação da Avenida Barros Cassal no Município de Soledade/RS									1.664.004,31	
1.			TRECHO DA AVENIDA BARROS CASSAL PARA REPERFILAGEM E CAPEAMENTO					-	1.664.004,31	
			Camada de Ligação (Binder)					-	903.766,54	
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	15.365,38	2,01	BDI 1	2,40	36.876,91	RA
1.1.2.	Cotação	Cot-02	Pintura de ligação - SICRO 01/2024 Cód. Nº 4011353	m²	15.365,38	0,27	BDI 1	0,32	4.916,92	RA
1.1.3.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	614,62	9,27	BDI 1	11,09	6.816,14	RA
1.1.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18.438,46	1,00	BDI 1	1,20	22.126,15	RA
1.1.5.	Composição	COMP04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	614,62	1.108,36	BDI 1	1.325,60	814.740,27	RA
1.1.6.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). Transporte da Refinaria até a Usina	TXKM	2.826,39	1,48	BDI 1	1,77	5.002,71	RA
1.1.7.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). Transporte da Refinaria até a Usina	TXKM	19.257,16	0,58	BDI 1	0,69	13.287,44	RA
1.2.			Camada de Rolamento					-	712.494,64	
1.2.1.	Cotação	Cot-02	Pintura de ligação - SICRO 01/2024 Cód. Nº 4011353	m²	15.365,38	0,27	BDI 1	0,32	4.916,92	RA
1.2.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.828,84	1,00	BDI 1	1,20	16.594,61	RA
1.2.3.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	460,96	9,27	BDI 1	11,09	5.112,05	RA
1.2.4.	Composição	COMP03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	460,96	1.219,20	BDI 1	1.458,16	672.153,43	RA
1.2.5.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). Transporte da Refinaria até a Usina	TXKM	2.119,80	1,48	BDI 1	1,77	3.752,05	RA
1.2.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). Transporte da Refinaria até a Usina	TXKM	14.442,87	0,58	BDI 1	0,69	9.965,58	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	25.808,34	
1.3.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO E FAIXAS DE ESTACIONAMENTO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.441,22	5,70	BDI 1	6,82	16.649,12	RA

RECURSO
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SOLEDADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Qualificação da Avenida Barros Cassal no Município de Soledade/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Qualificação da Avenida Barros Cassal no Município de Soledade/RS	MUNICÍPIO / UF SOLEDADE/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Qualificação da Avenida Barros Cassal no Município de Soledade/RS									1.664.004,31	
1.3.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	334,40	22,90	BDI 1	27,39	9.159,22	RA
1.4.			TRAVESSIA ELEVADA EM NÍVEL					-	11.310,46	
1.4.1.	Cotação	Cot-02	Pintura de ligação - SICRO 01/2024 Cód. N° 4011353	m²	83,50	0,27	BDI 1	0,32	26,72	RA
1.4.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	200,40	1,00	BDI 1	1,20	240,48	RA
1.4.3.	Composição	COMP03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	6,68	1.219,20	BDI 1	1.458,16	9.740,51	RA
1.4.4.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	27,00	22,90	BDI 1	27,39	739,53	RA
1.4.5.	Composição	COMP07	PERFIL METÁLICO PARA DRENAGEM PLUVIAL EM CHAPA DE AÇO NA PASSAGEM DE PEDESTRES	M	6,00	78,49	BDI 1	93,87	563,22	RA
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	10.624,33	
1.5.1.	Composição	COMP01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DMT 40 KM	UN	1,00	4.919,54	BDI 1	5.883,77	5.883,77	RA
1.5.2.	Composição	COMP02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	3.111,64	BDI 1	3.721,52	3.721,52	RA
1.5.3.	Composição	COMP05	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N° 22 ADESIVADA 2,00X1,125M FIXADA EM PALANQUES DE MADEIRA	UN	1,00	852,04	BDI 1	1.019,04	1.019,04	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.


Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SOLEDADE/RS

Local

terça-feira, 16 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Elvis Tatim Portes
CREA/CAU: A 172.454-1
ART/RRT: 13848617

RECURSO
↓



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 97CF-02AC-0412-5391

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SAMIR DORNELES (CPF 558.XXX.XXX-63) em 27/09/2024 14:14:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ARAKEN LANDIN (CPF 802.XXX.XXX-87) em 27/09/2024 14:37:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/97CF-02AC-0412-5391>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 15A2-5EC7-748B-4E1B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARILDA BORGES CORBELINI (CPF 571.XXX.XXX-00) em 09/10/2024 17:16:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/15A2-5EC7-748B-4E1B>