



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO N/A	Nº CONVÊNIO N/A	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE SOLEDADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 02			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 02	MUNICÍPIO / UF SOLEDADE/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 02									173.007,34	
1.	Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 02							-	173.007,34	
1.1.	REFORMA CAMINHOS SECUNDÁRIOS							-	173.007,34	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	309,00	BDI 1	386,25	1.112,40	RA
1.1.2.	Composição	COMP01	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXISTENTE PARA ADEQUAÇÃO DE NÍVEL	M	577,62	40,34	BDI 1	50,43	29.129,38	RA
1.1.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	847,70	23,52	BDI 1	29,40	24.922,38	RA
1.1.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	173,29	23,33	BDI 1	29,16	5.053,14	RA
1.1.5.	Composição	COMP04	PISO EM BASALTO IRREGULAR CASTILHADO FACE NATURAL COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA	M2	847,70	95,30	BDI 1	119,13	100.986,50	RA
1.1.6.	Composição	COMP05	ESCADAS EXISTENTES: ALINHAMENTO DE MEIO FIO, REALINHAMENTO DE DEGRAUS EM BLOCOS DE PEDRA E PREPARAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO	DEGRAU	41,00	49,46	BDI 1	61,83	2.535,03	RA
1.1.7.	Composição	COMP02	PISO EM BASALTO LEVIGADO RECORTADO E=2CM 10X10CM OU 20X40CM COLADO COM ACIII SOBRE PISO e REJUNTE EM ARGAMASSA	M2	25,83	154,25	BDI 1	192,81	4.980,28	RA
1.1.8.	Composição	COMP06	CORRIMÃO DUPLO, CONFORME NBR 9050, DIÂMETRO EXTERNO = 4CM, EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EM TINTA ESMALTE PRETA SEMI BRILHO	M	15,90	215,76	BDI 1	269,70	4.288,23	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SOLEDADE/RS
Local

sexta-feira, 26 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GIOVANI BETTIO
CREA/CAU: A48.403-2