



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº CONVÊNIO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE SOLEDADE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Melhorias Urbanas na Rua Eloá Tatim de Moraes			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 11-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Melhorias Urbanas na Rua Eloá Tatim de Moraes	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SOLEDADE/RS	<b>BDI 1</b> 19,60%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Melhorias Urbanas na Rua Eloá Tatim de Moraes</b>									<b>189.035,67</b>	
<b>1.</b>			<b>MELHORIAS URBANAS NA RUA ELOÁ TATIM DE MORAES</b>					-	<b>189.035,67</b>	
<b>1.1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO SOBRE A BASE EXISTENTE</b>					-	<b>176.606,13</b>	
1.1.1.	Composição	COMP_04	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	2.000,00	1,09	BDI 1	1,30	2.600,00	RA
1.1.2.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	100,00	9,46	BDI 1	11,31	1.131,00	RA
1.1.3.	Composição	Comp_02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	100,00	1.420,00	BDI 1	1.698,32	169.832,00	RA
1.1.4.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	459,86	1,49	BDI 1	1,78	818,55	RA
1.1.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.133,21	0,59	BDI 1	0,71	2.224,58	RA
<b>1.2.</b>			<b>ADEQUAÇÃO DAS GUIAS (MEIO-FIO)</b>					-	<b>5.008,00</b>	
1.2.1.	Composição	COMP_05	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXISTENTE PARA ADEQUAÇÃO DE NÍVEL	M	100,00	41,87	BDI 1	50,08	5.008,00	RA
<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>7.421,54</b>	
1.3.1.	Composição	COMP_01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DMT 40 KM	UN	1,00	5.014,04	BDI 1	5.996,79	5.996,79	RA
1.3.2.	Composição	COMP_03	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 ADESIVADA 2,00X1,125M FIXADA EM PALANQUES DE MADEIRA	UN	1,00	1.191,26	BDI 1	1.424,75	1.424,75	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SOLEDADE/RS  
Local  
segunda-feira, 6 de janeiro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Elvis Tatim Portes  
CREA/CAU: A 172.454-1  
ART/RRT: 14424739





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 29AC-1623-E9CE-1DAD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SAMIR DORNELLES (CPF 000.XXX.XXX-10) em 17/01/2025 13:41:24 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO CALEGARI (CPF 787.XXX.XXX-20) em 17/01/2025 13:43:29 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/29AC-1623-E9CE-1DAD>