



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº CONVÊNIO 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SOLEDADE	Apelido do Empreendimento Qualificação da Rua Eloá Tatim de Moraes			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Qualificação da Rua Eloá Tatim de Moraes	MUNICÍPIO / UF SOLEDADE/RS	BDI 1 19.60%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Qualificação da Rua Eloá Tatim de Moraes									146.883,45	
1.			QUALIFICAÇÃO DA RUA ELOÁ TATIM DE MORAES					-	146.883,45	
1.1.			PAVIMENTAÇÃO SOBRE A BASE EXISTENTE					-	137.863,64	
1.1.1.	Composição	COMP_03	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.561,11	1,09	BDI 1	1,30	2.029,44	RA
1.1.2.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	78,06	9,47	BDI 1	11,33	884,42	RA
1.1.3.	Composição	Comp_02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	78,06	1.420,00	BDI 1	1.698,32	132.570,86	RA
1.1.4.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	358,95	1,50	BDI 1	1,79	642,52	RA
1.1.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.445,64	0,59	BDI 1	0,71	1.736,40	RA
1.2.			ADEQUAÇÃO DAS GUIAS (MEIO-FIO)					-	3.014,50	
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	50,00	50,41	BDI 1	60,29	3.014,50	RA
1.3.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	6.005,31	
1.3.1.	Composição	COMP_01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DMT 40 KM	UN	1,00	5.021,16	BDI 1	6.005,31	6.005,31	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SOLEDADE/RS
Local

terça-feira, 18 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Elvis Tatim Portes
CREA/CAU: A 172.454-1
ART/RRT: 14424739



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 581F-1701-AE7E-D761

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SAMIR DORNELLES (CPF 000.XXX.XXX-10) em 20/03/2025 16:19:06 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARCELO CALEGARI (CPF 787.XXX.XXX-20) em 20/03/2025 16:33:06 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/581F-1701-AE7E-D761>