



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 06-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SOLEDADE/RS	<b>BDI 1</b> 23,52%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
<b>EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>									<b>72.518,61</b>		
<b>1. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>									<b>72.518,61</b>		
<b>1.1. PLACA DE OBRA</b>									<b>-</b>	<b>72.518,61</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	36797	MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M	UN	100,00	75,07	BDI 1	92,73	9.273,00	RA	
1.1.2.	SINAPI-I	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	60,00	86,40	BDI 1	106,72	6.403,20	RA	
1.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	32,00	92,01	BDI 1	113,65	3.636,80	RA	
1.1.4.	SINAPI-I	344	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	21,30	28,16	BDI 1	34,78	740,81	RA	
1.1.5.	SINAPI-I	339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	M	860,00	1,31	BDI 1	1,62	1.393,20	RA	
1.1.6.	SINAPI-I	10933	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M	M2	240,00	18,39	BDI 1	22,72	5.452,80	RA	
1.1.7.	SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	32,00	673,90	BDI 1	832,40	26.636,80	RA	
1.1.8.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	15,00	572,86	BDI 1	707,60	10.614,00	RA	
1.1.9.	SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	400,00	16,94	BDI 1	20,92	8.368,00	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SOLEDADE/RS

Local

quarta-feira, 23 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Tulio Schuster Marodin

CREA/CAU: 265.565

ART/RRT: 0





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0C9E-302F-BF7F-A635

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DENISE FERREIRA DA SILVA (CPF 021.XXX.XXX-73) em 23/07/2025 15:44:51 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO CALEGARI (CPF 787.XXX.XXX-20) em 24/07/2025 13:53:49 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/0C9E-302F-BF7F-A635>