



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
N/A	N/A	PREFEITURA DE SOLEDADE	Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 02 - RENDIMENTOS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-25 (N DES.)	Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 02 -	SOLEDADE/RS	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 02 - RENDIMENTOS									32.496,15	
1.			Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 02 - RENDIMENTOS					-	32.496,15	
1.1.			ILUMINAÇÃO					-	23.845,35	
1.1.1.	Composição	COMP01	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE JARDIM COM HASTE EM AÇO CARBONO H= 3,00M COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA E LUMINÁRIA GLOBO COM NO MÍNIMO Ø28CM EM POLIPROPILENO BRANCO LEITOSO, INCLUSO LÂMPADA LED 100W SOQUETE E27, BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO DE 30X30X50CM	UN	15,00	714,93	BDI 1	893,66	13.404,90	RA
1.1.2.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	15,00	170,65	BDI 1	213,31	3.199,65	RA
1.1.3.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	11,08	BDI 1	13,85	831,00	RA
1.1.4.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	180,00	28,49	BDI 1	35,61	6.409,80	RA
1.2.			PAISAGISMO					-	8.650,80	
1.2.1.	Composição	COMP02	PLANTIO DE MUDA DE AGAPANTO AZUL, TAMANHO MÉDIO (VASO DE 3L), INCLUSO MÃO DE OBRA E ADUBAÇÃO	UN	63,00	43,09	BDI 1	53,86	3.393,18	RA
1.2.2.	Composição	COMP03	PLANTIO DE MUDA DE DIANELA TASMANICA VARIEGATA, TAMANHO MÉDIO (VASO DE 3L), INCLUSO MÃO DE OBRA E ADUBAÇÃO	UN	39,00	33,84	BDI 1	42,30	1.649,70	RA
1.2.3.	Composição	COMP04	PLANTIO DE MUDA DE FORMIO RUBRO ANÃO, TAMANHO MÉDIO (VASO DE 3L), INCLUSO MÃO DE OBRA E ADUBAÇÃO	UN	72,00	40,09	BDI 1	50,11	3.607,92	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SOLEDADE/RS
Local

quinta-feira, 7 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GIOVANI BETTIO
CREA/CAU: A48.403-2