

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

FRENTES DE OBRA:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO CAMPO AVENIDA - ETAPA 2

Nº TransfereGOV

N/A

Nº OPERAÇÃO

N/A

PROPONENTE / TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA DE SOLEDADE

| | | | | | | Nº AGRUP EVENTOS | FRENTES DE OBRA. | ÚNICA | |
|----------|---|---------|------------|--|-------|---------------------|---|-----------|---|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | | Nº | Agrupador de Eventos | 1 | 2 |
| MODERNIZ | AÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO CAMPO AVENIDA - ETAPA 2 | | | | | | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): | 40.566,14 | |
| 1. | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO CAMPO AVENIDA ETAPA 2 | | - | | L | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | - | | | | | | |
| 1.1.1. | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA BARRACÃO DE OBRA | UN | 1,00 | CONTAGEM | 0880 | 1. AE | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1,00 | |
| 1.1.2. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2,88 | | **** | 2. SE | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2,88 | |
| 1.1.3. | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | М3 | 0,50 | (CONSIDERADO O TAMANHO DAS FUNDAÇÕES + 0,5M) * ESPESSURA | | 2. SE | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,50 | |
| 1.1.4. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | МЗ | 3,07 | NÚMERO DE FUNDAÇÕES DE TRELIÇAS * VOLUME BLOCO + NÚMERO DE FUNDAÇÕES TIRANTES * VOLUME DO BLOCO | **** | 2. SE | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3,07 | |
| 1.1.5. | ESTRUTURA TRELIÇADA EM AÇO, 14 M, PARA TELHA ONDULADA METÁLICA, INCLUSO FABRICAÇÃO, IÇAMENTO, INSTALAÇÃO E CONTRAVENTAMENTO. | UN | 2,00 | CONTAGEM | **** | 5. TF | TRELIÇAS METÁLICAS | 2,00 | |
| 1.1.6. | FUNDAÇÃO PARA TRELIÇAS METÁLICAS EM ESTACA ESCAVADA Ø40CM COM BLOCO DE COROAMENTO DE 1,5X1,0X0,7M E CHUMBADOR | UN | 2,00 | CONTAGEM | | 3. FL | FUNDAÇÃO TRELIÇAS | 2,00 | |
| 1.1.7. | FUNDAÇÃO PARA TIRANTES EM ESTACA ESCAVADA Ø40CM COM BLOCO DE COROAMENTO DE 0,9X0,9X0,6M E CHUMBADOR | UN | 2,00 | CONTAGEM | 01110 | 4. FL | FUNDAÇÃO TIRANTES | 2,00 | |
| 1.1.8. | INSTALAÇÃO DE TERÇAS EM PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) | М | 7,00 | COMPRIMENTO * 7 UNIDADES | 01110 | 7. IN | INSTALAÇÃO DE TELHADO | 7,00 | |
| 1.1.9. | INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO EM ACO ZINCADO ONDULADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 56,00 | VÃO ENTRE AS ARQUIBANCADAS * 7M DE COBERTURA | | 7. IN | INSTALAÇÃO DE TELHADO | 56,00 | |
| 1.1.10. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | М | 8,00 | COMPRIMENTO DO VÃO ENTRE ARQUIBANDADAS EXISTENTES: 7,94M | | 7. IN | INSTALAÇÃO DE TELHADO | 8,00 | |
| 1.1.11. | INSTALAÇÃO DE TIRANTES EM CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F | UN | 2,00 | CONTAGEM | | 6. TII | TIRANTES | 2,00 | |
| 1.1.12. | FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO FRISADA E=0,6 MM, PRÉ-PINTADA EPOXI, INCLUSO SOLDA, PARA BASES DAS TRELIÇAS | M2 | 169,12 | 2 PILARES NOVOS * ÁREA DE CHAPA (2 LADOS) + 22 PILARES EXISTENTES * ÁREA DE CHAPA (2 LADOS) | **** | 8. FE | FECHAMENTO TRELIÇAS NOVAS E EXISTENTES | 169,12 | |

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

| APELIDO DO EMPREENDIMENTO | Nº TransfereGOV | Nº OPERAÇÃO | PROPONENTE / TOMADOR |
|---|-----------------|-------------|------------------------|
| MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO CAMPO AVENIDA - ETAPA 2 | N/A | N/A | PREFEITURA DE SOLEDADE |
| | | | |

FRENTES DE OBRA:

VOLUMBRO VOL

 Item
 Descrição
 Unidade
 Quantidade
 Memória de Cálculo

 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO CAMPO AVENIDA - ETAPA 2
 CAMPO AVENIDA - ETAPA 2
 CAMPO AVENIDA - ETAPA 2



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 59D0-5CE4-90AA-EBE7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ LUIZ ANDRÉ LOPES FACHINETTO (CPF 923.XXX.XXX-15) em 04/11/2025 09:25:28 GMT-03:00 Papel: Parte Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO CESAR RUBIN FERNANDES (CPF 991.XXX.XXX-72) em 04/11/2025 15:14:54 GMT-03:00 Papel: Parte Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SILVETE TEICHMANN GHELLER (CPF 760.XXX.XXX-00) em 04/11/2025 19:06:57 GMT-03:00 Papel: Parte Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://soledade.1doc.com.br/verificacao/59D0-5CE4-90AA-EBE7