



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO N/A	Nº TransfereGOV N/A	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SOLEDADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA CÂNDIDO CARNEIRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA CÂNDIDO CARNEIRO	MUNICÍPIO / UF SOLEDADE/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO PRAÇA CÂNDIDO CARNEIRO									394.198,81	
1.			REVITALIZAÇÃO PRAÇA CÂNDIDO CARNEIRO					-	394.198,81	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	26.069,19	
1.1.0.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	260,40	75,00	BDI 1	93,75	24.412,50	RA
1.1.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	460,19	BDI 1	575,24	1.656,69	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES E LIMPEZA					-	48.487,27	
1.2.0.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	807,05	24,42	BDI 1	30,53	24.639,24	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	283,77	16,79	BDI 1	20,99	5.956,33	RA
1.2.0.3.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	2.890,42	4,95	BDI 1	6,19	17.891,70	RA
1.3.			CALÇADAS E GRAMA					-	256.985,12	
1.3.1.			Nível acesso esquina / MEIOS-FIOS					-	37.819,76	
1.3.1.1.	Composição	COMP02	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXISTENTE PARA ADEQUAÇÃO DE NÍVEL	M	775,79	39,00	BDI 1	48,75	37.819,76	RA
1.3.2.			Nível acesso esquina / CALÇADAS					-	83.731,44	
1.3.2.1.	Composição	COMP01	PISO EM BASALTO IRREGULAR FACE NATURAL, SOBRE LASTRO DE PÓ DE BRITA, COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA	M2	807,05	83,00	BDI 1	103,75	83.731,44	RA
1.3.3.			Nível acesso esquina / GRAMA					-	35.221,00	
1.3.3.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.761,05	16,00	BDI 1	20,00	35.221,00	RA
1.3.4.			Nível Igreja de Fátima / MEIO FIO					-	13.833,79	
1.3.4.1.	Composição	COMP02	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXISTENTE PARA ADEQUAÇÃO DE NÍVEL	M	283,77	39,00	BDI 1	48,75	13.833,79	RA
1.3.5.			Nível Igreja de Fátima / CALÇADAS					-	63.791,73	
1.3.5.1.	Composição	COMP01	PISO EM BASALTO IRREGULAR FACE NATURAL, SOBRE LASTRO DE PÓ DE BRITA, COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA	M2	614,86	83,00	BDI 1	103,75	63.791,73	RA
1.3.6.			Nível Igreja de Fátima / GRAMA					-	22.587,40	
1.3.6.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.129,37	16,00	BDI 1	20,00	22.587,40	RA
1.4.			PISO TÁTIL ALERTA / ACESSOS					-	869,10	
1.4.0.1.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	4,58	151,81	BDI 1	189,76	869,10	RA
1.5.			ESCADAS					-	15.957,69	
1.5.0.1.	Composição	COMP02	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXISTENTE PARA ADEQUAÇÃO DE NÍVEL	M	15,75	39,00	BDI 1	48,75	767,81	RA
1.5.0.2.	Composição	COMP03	PISO EM BASALTO LEVIGADO RECORTADO E=2CM 10X10CM OU 20X40CM COLADO COM ACIII SOBRE PISO e REJUNTE EM ARGAMASSA	M2	21,15	167,83	BDI 1	209,79	4.437,06	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO N/A	Nº TransfereGOV N/A	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SOLEDADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA CÂNDIDO CARNEIRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA CÂNDIDO CARNEIRO	MUNICÍPIO / UF SOLEDADE/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO PRAÇA CÂNDIDO CARNEIRO									394.198,81	
1.5.0.3.	Composição	COMP04	CORRIMÃO DUPLO, CONFORME NBR 9050, DIÂMETRO EXTERNO = 4CM, EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EM TINTA ESMALTE PRETA SEMI BRILHO	M	31,50	221,28	BDI 1	276,60	8.712,90	RA
1.5.0.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	10,75	151,81	BDI 1	189,76	2.039,92	RA
1.6.			PLAYGROUND					-	25.429,38	
1.6.0.1.	Cotação	COT02	IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO EM MADEIRA PLÁSTICA COM 1 PLATAFORMA COBERTA, UMA PLATAFORMA SEM COBERTURA COM COQUEIRO, KIT BALANÇO DUPLO, ESCADA, ESCORREGADOR RETO COM PORTAL, 1 JOGO DA VELHA 9 PEÇAS E GUARDACORPOS. MATERIAL E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	20.343,50	BDI 1	25.429,38	25.429,38	RA
1.7.			PLANTIO ÁRVORES NOVAS					-	11.807,36	
1.7.0.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	64,00	147,59	BDI 1	184,49	11.807,36	RA
1.8.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	8.593,70	
1.8.0.1.	Composição	COMP05	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA / LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA BARRACÃO DE OBRA	UN	1,00	6.874,96	BDI 1	8.593,70	8.593,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SOLEDADE/RS

Local

terça-feira, 9 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: GIOVANI BETTIO

CREA/CAU: A48.403-2

ART/RRT: 16024535