



COTAÇÕES

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E002	93.693.331/0004-88	Macopan Materiais de Construção Ltda	(54) 3311.3900	Contato 02
E003	01.438.784/0001-05	Leroy Merlin	0800-020-5376	Contato 03
E004	96.418.264/0273-39	Lojas Quero-Quero	(54) 3381-9150	Contato 04
E005	47.960.950/1088-36	Magazine Luiza	0800 773 3838	Contato 05
E006	10.490.181/0001-35	Madeira Madeira	55 41 74007076	Contato 06
E007	10.280.765/0048-40	Tumelero	4004-2444	Contato 07
E008	51.769.255/0020-17	Joli	(11) 2955-1000	Contato 08
E009	22.259.949/0017-00	Casa Rios	(37) 3341-1229	Contato 09
E010	55.728.224/0003-78	Copafer	(11) 4996-6000	Contato 10
E011	03.840.986/0020-69	Telha Norte	0800-729-2444	Contato 11
E012	26.487.744/0006-80	Gravia	(61) 3403-0403	Contato 12

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT_01	FORNECIMENTO DE PISO EM PORCELANATO RETIFICADO (90X90)	m2	93,91	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	Lojas Quero-Quero		93,99	05/09/2025
	E002	Macopan Materiais de Construção Ltda		79,90	04/09/2025
	E003	Leroy Merlin		93,91	05/09/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT_02	CABECEIRA PARA CALHA CORTE 50cm, CHAPA 24	UN	21,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E008	Joli		19,90	31/08/2025
	E009	Casa Rios		23,50	31/08/2025
	E010	Copafer		21,90	31/08/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT_03	SUORTE TIPO MÃO FRANCESA PARA CALHA CORTE 50cm	UN	16,10	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E009	Casa Rios		13,09	29/08/2025
	E010	Copafer		16,10	29/08/2025
	E005	Magazine Luiza		19,15	29/08/2025
	OBSERVAÇÕES:				


FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT_04	BICAL SAÍDA PARA CONDUTORES	UN	10,77	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E011	Telha Norte		13,90	29/08/2025
	E005	Magazine Luiza		10,74	29/08/2025
	E009	Casa Rios		10,77	25/08/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT_05	FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE (AZULEJO) 60x60cm	M2	30,30	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Leroy Merlin		28,11	30/08/2025
	E004	Lojas Quero-Quero		36,99	01/09/2025
	E007	Tumelero		30,30	01/09/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT_06	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm, 2,10x3,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	340,31	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Leroy Merlin		351,40	01/09/2025
	E005	Magazine Luiza		340,31	04/09/2025
	E006	Madeira Madeira		331,23	04/09/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT_07	CUMEIRA LISA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24	M	35,85	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E012	Gravia		34,19	06/09/2025
	E003	Leroy Merlin		37,50	06/09/2025
	E007	Tumelero		35,85	06/09/2025
	OBSERVAÇÕES:				

Data
31/08/2025


Resp. Pesquisa de Mercado: Whelington da Rosa



COMPOSIÇÕES

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COM_04	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, PARA SUPORTE DE COBERTURA	kg		16,68	17,01
SINAPI-I	21010	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	0,0868	32,43	32,43
SINAPI-I	21014	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	0,11	95,37	95,37
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0842	25,54	27,86
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0421	29,29	32,21
Composição	COM_06	PROTEÇÃO DE PISOS, ABERTURAS E MOBILIÁRIO COM LONA PLÁSTICA	M2		3,50	3,59
SINAPI-I	3777	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,1	1,95	1,95
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,02	13,94	13,94
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	21,43	23,26
Composição	COM_07	RODAPÉ EM PORCELANATO RETIFICADO 9cm	M		17,04	17,62
Cotação	COT_01	FORNECIMENTO DE PISO EM PORCELANATO RETIFICADO (90X90)	m2	0,099	93,91	93,91
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	21,43	23,26
SINAPI	88256	AZULEIISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	25,60	27,93
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,5	2,39	2,39
Composição	com_08	Bioco de Fundação em Concreto Armado	m3		3.753,02	3.922,56
SINAPI	93358	Unidade ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,25	84,77	92,01
SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	10	236,79	251,20
SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	60	10,32	10,34
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,05	547,80	555,37
Composição	COM_09	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA (PERFIL GUIA 70mm) E MÃO DE OBRA	m2		59,06	59,99
SINAPI-I	36230	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,1	33,50	33,50
SINAPI-I	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM,	M	1,5	7,90	7,90
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	25,72	28,07
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	22,58	24,53
Composição	COM_10	RODAFORRO EM PVC, COMPRIMENTO 6 m COM MONTAGEM	m		7,00	7,21
SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	0,743	6,23	6,23
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,064	25,72	28,07
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,032	22,58	24,53

Data

08/09/2025

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

Whelington da Rosa
A246016-5



CFF - CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - CO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
N/A	N/A	Prefeitura de Soledade	REFORMA CRAS SOLEDADE	REFORMA CRAS SOLEDADE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Reforma CRAS Botucaraí Soledade	249.999,99	% Período:	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.1.	Serviços Preliminares	768,78	% Período:	21,17%	31,81%	47,02%									
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	7.131,77	% Período:	100,00%											
1.3.	PISOS (ÁREA DE CIRCULAÇÃO PRINCIP	66.847,99	% Período:		30,00%	70,00%									
1.4.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS (BANHEI	16.825,96	% Período:		30,00%	70,00%									
1.5.	Telhado	68.592,17	% Período:	60,00%	40,00%										
1.6.	SISTEMA DE CALHAS E RUFOS	11.787,28	% Período:		100,00%										
1.7.	SISTEMA DE CONDUTORES VERTICAIS	5.063,60	% Período:			100,00%									
1.8.	Cobertura no Acesso do Prédio	9.881,46	% Período:		100,00%										
1.9.	DRENAGEM	5.531,05	% Período:	70,00%	30,00%										
1.10.	PINTURA EXTERNA	7.327,01	% Período:		50,00%	50,00%									
1.11.	PINTURA INTERNA	18.843,36	% Período:			100,00%									
1.12.	PINTURA ESQUADRIAS EXTERNA	6.082,84	% Período:			100,00%									
1.13.	PINTURA INTERNA PORTAS DE MADEIR	892,15	% Período:			100,00%									
1.14.	FORRO DE PVC E RODAFORRO	20.841,32	% Período:			100,00%									
1.15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E INDIR	3.583,25	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 249.999,99			%:	21,17%	31,81%	47,02%									
Período:	Repassar:														
	Contrapartida:	52.927,59			79.530,61	117.541,79									
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	52.927,59		79.530,61	117.541,79										
	%:			21,17%	52,98%	100,00%									
	Repassar:														
Acumulado:	Contrapartida:	52.927,59		132.458,20	249.999,99										
	Outros:														
	Investimento:	52.927,59		132.458,20	249.999,99										
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E INDI			Administração Local:	0,00%	0,00%	100,00%									

Plano o Macro-serviço da Administração Local:

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E INDI

idade/RS
al

Reponsável Técnico
Nome: WHELINGTON DA ROSA
CREA/CAU: A246016-5
ART/RRT: 16010229