



COMPOSIÇÕES

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP01	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE JARDIM COM HASTE EM AÇO CARBONO H= 3,00M COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA E LUMINÁRIA GLOBO COM NO MÍNIMO Ø28CM EM POLIPROPILENO BRANCO LEITOSO, INCLUSO LÂMPADA LED 100W SOQUETE E27, BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO DE 30X30X50CM	UN		701,98	711,75
COTAÇÃO	COT01	LUMINÁRIA DE JARDIM COM HASTE EM AÇO CARBONO H= 3,00M COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA E LUMINÁRIA GLOBO COM NO MÍNIMO Ø28CM EM POLIPROPILENO BRANCO LEITOSO	UN	1	487,00	487,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,035343	88,45	96,16
SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,035343	813,34	816,52
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,58	25,66
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,91	29,39
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,75	31,45
COTAÇÃO	COT02	LÂMPADA LED 100W SOQUETE E27	UN	1	79,86	79,86

Composição	COMP02	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA PRINCIPAL EM 1/2 TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30CM COM FUNDO EM LEITO DRENANTE BRITA Nº1 E TAMPA EM CONCRETO ARMADO 42X42X7CM	UN		147,40	154,78
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0691152	88,45	96,16
SINAPI-I	37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE P51, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	0,5	49,94	49,94
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	23,58	25,66
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	26,91	29,39
SINAPI-I	41613	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	UN	0,30488889	133,11	133,11

Composição	COMP03	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA SECUNDÁRIA EM 1/3 TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø20CM COM FUNDO EM LEITO DRENANTE BRITA Nº1 E TAMPA EM CONCRETO ARMADO 32X32X7CM	UN		118,11	125,04
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0109956	88,45	96,16
SINAPI-I	37449	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE P51, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM	M	0,5	35,67	35,67
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	23,58	25,66
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	26,91	29,39
SINAPI-I	41613	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	UN	0,17698765	133,11	133,11

30 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B48B-1720-9A46-E568

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



NATHALY AFFONSO DOS SANTOS (CPF 052.XXX.XXX-35) em 25/11/2025 09:27:58 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOÃO CESAR RUBIN FERNANDES (CPF 991.XXX.XXX-72) em 25/11/2025 13:56:10 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LHAIS ORLANDINI GHELLER (CPF 009.XXX.XXX-57) em 26/11/2025 14:44:41 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/B48B-1720-9A46-E568>